

ZMLUVA O DIELO

„ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Vyšný Mirošov
Sídlo: Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
V zastúpení: Michal Petranik - starosta obce
Tel.: 054/759 22 19
IČO: 00331244
E-mail: petranika@vymirosov.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ALFA STAV Stropkov, s.r.o.
Sídlo: Kukučínova 891/2, 091 01 Stropkov
Štatutárny orgán: Ján Žastkovič - konateľ
Tel.: 0905 359 398
IČO: 36 739 669
DIČ: 2022321334
DIČ DPH: SK2022321334
E-mail: alfastavstropkov@gmail.com
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK63 0900 0000 0006 2108 1624

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“ je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – Výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je „ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“ a to z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektu. Hlavnými bodmi rekonštrukcie sú:

- zateplenie obvodových konštrukcií
- zateplenie stropov

- výmena pôvodných drevených okien za plastové s trojsklom
- výmena pôvodných dverí za plastové s trojsklom
- výmena pôvodnej plechovej strešnej krytiny za novú profilovanú krytinu

Detailná špecifikácia stavebných prác uvedených vyššie je podrobne rozpisaná vo Výkaze – Výmer a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy**“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených vo Výkaze – Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť naloženie, prepravu a zneškodnenie odpadov v zariadení na zneškodňovanie odpadov.

2.4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu stavebných prác pred, počas a po skončení všetkých stavebných prác.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii stavby potrebné.

2.6. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Čl. III Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

3.1.1. Termín zahájenia realizácie je do 5 pracovných dní od **vyzvania objednávateľa**.

3.1.2. Termín dodania kompletného zmluvného diela bude **najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k termínu zahájenia realizácie**.

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objedávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, odstavce 3.1.2. tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Čl. IV. Cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená rozpočtom.

Spolu bez DPH	174 882,27
DPH 20%	34 976,45
Spolu	209 858,72

Slovom **Dvestodevät'tisícosemstopäťdesiatosem eur sedemdesiatdvacetov**

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

4.2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví po vykonaní stavebných prác a odošle Objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

4.2.1 Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo memných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.2.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.3. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Číslo faktúry resp. daňového dokladu
- Označenie Objednávateľa – názov, sídlo, IČO, DIČ a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- Označenie Zhotoviteľa – názov sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
- Dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, dátum dodania
- Množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby
- Peňažná suma alebo údaj o cene za memnú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez DPH, základ dane, sadzba dane, výška dane spolu
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa

4.4. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác

4.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. V.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa Výkazu - Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.

5.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Čl. VI.

Vykonanie diela

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosť, spojenú s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

6.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním Zmluvných podmienok.

6.3. Splnenie predmetu Zmluvy nastane podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, je Objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

7.2. Ak je Objednávateľ v omeškani s platením faktúry, je poplatok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Čl. VIII.

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatie prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri predaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku Zmluve.

Čl. IX.

Ostatné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán.

9.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej Republiky a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva je uzavretá a stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie dotácie z Environmentálneho fondu na vyššie uvedený predmet zákazky.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri zatváraní dodatkov podľa § 10 a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený Výkaz – výmer podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k Zmluve o dielo)

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Vyšný Mirošov, dňa 4.4.2020

V Stropkove, dňa 7.4.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Michal Petranik
Starosta obce Vyšný Mirošov



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.
Kukučínova 891/2
091 01 Stropkov
IČO: 36 739 669
IČ DPH: SK2022321334

Žatkovič

Žatkovič Ján - konateľ
ALFA STAV Stropkov, s.r.o.

Príloha č.1 – Ocenený Výkaz – Výmer

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba:	Základná škola Vyšný Mirošov		
Objekt:	Vlastná stavba - Základná škola		
Projektant:			
Objednávateľ:	Obec Vyšný Mirošov		
Zhotoviteľ:	ALFA STAV Stropkov, s.r.o.		
Zákazka:	10-20-1500		
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

KS: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
 JKSO: 801 3
 IČO a DIČ: 00 331 244 2020784942
 IČO a DIČ: 36739669 2022321334
 Miesto: Vyšný Mirošov

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	0,00	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH
	Dodávky	65 658,50	Sťažené výrobné podmienky	0,00	DPH 20 % z
	Celkom	65 658,50	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z
PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
	Dodávky	102 973,77	Horské oblasti	0,00	Cena celkom
	Celkom	102 973,77	Mimostavenisková doprava	0,00	209 858,72
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Materiál	3 000,00	Ostavné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	3 000,00	Komplet. činnosť	0,00	
VRN z rozpočtu		3 250,00			
ZRN		174 882,27			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka spoločnosti ALFA STAV Stropkov, s.r.o.
 Kubačínova 891/2
 091 01 Stropkov
 IČO: 36 739 669
 IČ DPH: SK2022321334

Rozpočet

Strana: 1/10

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetlov a konštrukcii	117,150	m2	1,49	0,00	174,55	0,00
611461119	Podlahnutie sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	122,000	m2	4,16	0,00	507,52	0,00
612425931	Ometka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	32,010	m2	15,16	0,00	485,27	0,00
622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	720,147	m2	1,27	0,00	914,59	0,00
622465112	Vonkajšia ometka soklových stien	122,000	m2	26,56	0,00	3 240,32	0,00
622468001	Príprava vonkajšieho podkladu stien Putzgrund	720,147	m2	3,50	0,00	2 520,51	0,00
622468053	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová „škrabana, K 2	580,053	m2	14,32	0,00	8 306,36	0,00
625259410	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	500,305	m2	54,21	0,00	27 121,53	0,00
625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	78,872	m2	34,05	0,00	2 685,59	0,00
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	45 956,24	0,0
	OSTATNÉ PRÁCE						
941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	1 250,660	m2	2,11	0,00	2 638,89	0,00

Rozpočet

Strana: 2/10

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
941941191	Priprátok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	2 501,320	m2	1,46	0,00	3 651,93	0,00
941941191	Priprátok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	682,000	m2	1,46	0,00	995,72	0,00
283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 100 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	169,900	m	0,80	0,00	135,92	0,00
941941191	Priprátok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	682,000	m2	1,46	0,00	995,72	0,00
283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 100 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	169,900	m	0,80	0,00	135,92	0,00
941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	1 250,660	m2	1,33	0,00	1 663,38	0,00
953945304	Hliníkový soklový profil so sklotex. mriežkou	140,970	m	3,80	0,00	535,69	0,00
953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	67,000	m	1,20	0,00	80,40	0,00
953995431	Ukončovací profil v rovine	197,180	m	1,25	0,00	246,48	0,00
953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	197,180	m	6,82	0,00	1 344,77	0,00
968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	264,180	m	1,00	0,00	264,18	0,00

Rozpočet

Strana: 3/10

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávkv/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	59,480	t	13,47	0,00	801,20	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	773,240	t	0,46	0,00	355,69	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	59,480	t	9,27	0,00	551,38	0,00
998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit, betónová výšky do 6 m	215,300	t	18,41	0,00	3 963,67	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE						
	PRESUNY HMÔT						
998012035	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. monolit betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	215,300	t	6,23	0,00	1 341,32	0,00
	PRESUNY HMÔT						
	Práce HSV						
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI						
711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	97,530	m2	0,56	0,00	54,62	0,00
693110001500	Geotextília polypropylénová Tarratex	112,160	m2	1,38	0,00	154,78	0,00
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI						
					0,00	209,40	0,0

Rozpočet

Strana: 4/10

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	POVLAKOVÉ KRYTINY						
712290010	Zhotovenie parmezbrány pre strechy plechové do 10°	409,910	m2	3,20	0,00	1 311,71	0,00
283230007000	Parozesná zábrana	471,397	m2	2,25	0,00	1 060,64	0,00
712370570	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plechových do 10° fóliou TPO, pripevnenie príkotvením	97,530	m2	7,27	0,00	709,04	0,00
283290002900	Hydroizolačná strešná fólia	112,160	m2	8,85	0,00	992,62	0,00
311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOI, do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	306,244	ks	1,50	0,00	459,37	0,00
	POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	4 533,38	0,0
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
71312603R	Montáž tepelnej izolácie podlah ľúkanou celulózou hrúbky do30 cm	135,870	m3	17,48	0,00	2 375,01	0,00
6291100001R1	Fúkaná izolácia	8 978,280	kg	3,46	0,00	31 064,85	0,00
713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	122,000	m2	11,80	0,00	1 439,60	0,00
283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov	124,440	m2	16,53	0,00	2 056,99	0,00
713142155	Montáž TI striech plechových do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, príkotvením	97,530	m2	1,98	0,00	193,11	0,00

Rozpočet

Strana: 5/10

Stavba : Základná škola Výšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
283720008300	Doska EPS 100S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	198,962	m2	19,50	0,00	3 879,76	0,00
713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	97,530	m2	0,98	0,00	95,58	0,00
283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	19,701	m3	151,35	0,00	2 981,75	0,00
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
	DREVOSTAVBY						
76378310R	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb	10,870	m3	30,61	0,00	332,73	0,00
998763391	Príplatek za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavensku do 1 km	35,780	t	29,79	0,00	1 065,89	0,00
	DREVOSTAVBY						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl	463,500	m2	1,59	0,00	736,97	0,00
764313232	Montáž krytiny profilovanej	463,500	m2	12,50	0,00	5 793,75	0,00
1382100012R1	Parapet plochový	556,200	m2	26,40	0,00	14 683,68	0,00

Rozpočet

Strana: 6/10

Stavba : Základná škola, Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONSTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764349210	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, držiak lana bleskozvodu s podložkou	25.000	ks	8.75	0.00	218.75	0.00
764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30s; rš 330 mm, -0,00330t	75.000	m	0.85	0.00	63.75	0.00
764359501	Montáž žlabu z pozinkovaného farebného PZ/F plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	75.000	m	4.16	0.00	312.00	0.00
553440044100	Žlab Z. 33 pododkvapový pozink farebný	78.750	m	5.04	0.00	396.90	0.00
764359511	Montáž prístušenstva k žlabom z pozinkovaného farebného PZ/F plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	4.000	ks	3.20	0.00	12.80	0.00
553440044900	Čelo lisované pozink farebný CL 33	4.000	ks	2.65	0.00	10.60	0.00
764359541	Montáž prístušenstva k žlabom z pozinkovaného farebného PZ/F plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	76.000	ks	0.96	0.00	72.96	0.00
553440047100	Hák s prelisom pozink farebný	76.000	ks	3.15	0.00	239.40	0.00
764359581	Montáž kotlika kónického z pozinkovaného farebného PZ/F plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	4.000	ks	8.19	0.00	32.76	0.00
553440050000	Kotlík lisovaný pozink farebný	4.000	ks	5.41	0.00	21.64	0.00
764410461	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farebného PZ/F plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	67.000	m	9.28	0.00	621.76	0.00

Rožpočet

Strana: 7/10

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
1382100012R1	Parapet plechový	30,284	m2	26,40	0,00	799,50	0,00
764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	20,000	m	5,29	0,00	105,80	0,00
553440046000	Rúra zvodová ZR 100 pozink farebný, menovitá svetlosť 100 mm	22,000	m	5,18	0,00	113,96	0,00
764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	12,000	ks	5,00	0,00	60,00	0,00
553440048500	Koľeno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 100 mm	12,000	ks	7,01	0,00	84,12	0,00
764454443	Montáž objímky bez hrotu z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	12,000	ks	3,33	0,00	39,96	0,00
553440051400	Objímka lisovaná pozink farebný OBST 100 - bez hrotu, priemer 100 mm	12,000	ks	1,26	0,00	15,12	0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	4,685	t	60,79	0,00	284,80	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
	KRYTINY TVRDÉ						
765390100	Montáž parapetpustovej fólie pod strešnú krytinu vlnkocementovú	463,500	m2	2,49	0,00	1 154,12	0,00
283230007900	Difúzna parapetpustivná fólia	5,000	ks	105,00	0,00	525,00	0,00
						24 720,98	0,0

Rozpočet

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KRYTINY TVRDÉ						
611410005300	Plastové okno jednokrídľové OS, vxs 550x550 mm, izolačné trojsklo.	4,000	ks	104,56	0,00	418,24	0,00
61141000820R	Plastové okno jednokrídľové OS, vxs 800x800 mm, izolačné trojsklo	20,000	ks	153,40	0,00	3 068,00	0,00
61141000960R	Plastové okno dvojkridľové OS+O, vxs 1450x14500 mm, izolačné trojsklo	6,000	ks	295,62	0,00	1 773,72	0,00
61141000780R	Plastové okno jednokrídľové OS, vxs 14500x2050 mm, izolačné trojsklo	3,000	ks	360,13	0,00	1 080,39	0,00
61141001030R	Plastové okno dvojkridľové OS+O, vxs 2350x2290 mm, izolačné trojsklo.	13,000	ks	821,30	0,00	10 676,90	0,00
6114200001R1	Dvere plastové, vxs 2000x1000 mm	2,000	ks	630,00	0,00	1 260,00	0,00
6114200001R7	Vehodové dvere plastové otvárateľ, vxs 2400x2900 mm,trojsklo	1,000	ks	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
	KRYTINY TVRDÉ				0,00	21 406,37	0,0
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	264,180	m	15,58	0,00	4 115,92	0,00
283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér	277,389	m	1,10	0,00	305,13	0,00
283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm	277,389	m	1,17	0,00	324,55	0,00

Rozpočet

Strana: 9/10

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základná škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 2600 mm	46.000	ks	16.76	0.00	770.96	0.00
611560000500	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm	67.000	m	15.61	0.00	1 045.87	0.00
998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	55.947	%	0.500	0.000	27.970	0.00
998766292	Konštrukcie stolárske, príprava presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	55.947	%	0.500	0.000	27.970	0.00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
	Práce PSV						
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
950R	Montáž bleskozvodu + revízia	1.000	kpl	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
	Montážne práce						
	VRN						
	PRÍPRAVA STAVENISKA						
000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	1.000	sub	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00

Rozpočet

Strana: 10/10

Stavba : Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt: Vlastná stavba - Základna škola

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	VRN						
	PRIPRAVA STAVENISKA				0,00	2 000,00	0,0
	ZARIADENIE STAVENISKA						
000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	1,000	súh	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
	ZARIADENIE STAVENISKA				0,00	1 250,00	0,0
	VRN				0,00	3 250,00	0,0
Objekt:	Vlastná stavba - Základna škola				0,00	174 882,27	0,0
					174 882,27		
	Celkom za stavbu:				0,00	174 882,27	0,0
					174 882,27		